

別紙添付資料-1

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変圧器 (50Hz用)	油入 三相 6kV-210V 200kVA	1.00	台			● 刊0003
変圧器 (50Hz用)	油入 スコット 210V-210/105V 50kVA	1.00	台			● 刊0004
高圧進相コンデンサ	ガス封入式 (L=6%) 53.2kvar	2.00	台			● 刊0005
直列リアクトル	モルト形 (L=6%) 3.19kvar	2.00	台			● 刊0006
ダイヤル温度計	500kVA以下	5.00	個			刊0007
防振ゴム	200kVA以下 耐震ストッパー付	5.00	組			刊0008
移動用車輪	200kVA以下	5.00	組			刊0009
接地端子箱	ET-1	1.00	個			見0017
電線		1.00	式			別0001
ケーブル		1.00	式			別0002
電線管		1.00	式			別0003
接地工事		1.00	式			別0004
搬入費		1.00	式			別0005
施工費		1.00	式			● 別0006
他エリア按分負担	公民館、子育て相談、共用	1.00	式			△ 14.46%
						受変電総額 × 14.46%
小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	公民館エリア						10.60% 按分比率
1	受変電設備工事	按分負担	1.00	式			
2	発電設備工事	按分負担	1.00	式			
3	動力設備工事		1.00	式			
4	電灯設備工事	按分負担含む	1.00	式			
5	電熱設備工事	按分負担	1.00	式			
6	雷保護設備工事	按分負担	1.00	式			
7	構内情報通信網設備工事	按分負担含む	1.00	式			
8	構内交換設備工事	按分負担含む	1.00	式			
9	情報表示設備工事		1.00	式			
10	映像・音響設備工事		1.00	式			
11	拡声設備工事	按分負担含む	1.00	式			
12	誘導支援設備工事	按分負担含む	1.00	式			
13	テレビ共同受信設備工事		1.00	式			
14	監視カメラ設備工事		1.00	式			
15	火災報知設備工事	按分負担含む	1.00	式			
	小計						

